


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора

По техническим вопросам

РУП «Белтелеком»



А.Р.Жаркевич

«18» 05 2026

Изменение к заданию на проектирование №1


«Реконструкция части здания специализированного связи по ул. Энгельса, 6»

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
Пункты 3, 9, 14.1 в задании на проектирование изложить в следующей редакции:	
3 Вид строительства	<p><u>При реконструкции выполнить:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- демонтаж стен и фундаментов пристроек административного здания;- переустройство вестибюлей с разборкой перегородок тамбуров и комнаты охраны;- зашивку ниш между гардеробом и вестибюлем, изменение функционального назначения помещения на кабинет;- устройство нового фундамента пристройки вентиляционной камеры, спуска в помещение кладовой и тепловой пункт;- возведение пристройки вентиляционной камеры;- устройство лёгких навесов на металлических опорах над пристройками;- облицовка стен пристроек ламелями стальными окрашенными;- устройство тамбуров в действующих спусках подвал;- замена стального оцинкованного парапета;- оштукатуривание, ремонт и выравнивание стен цоколя, прямков и спусков в подвал с устройством декоративно-защитного покрытия типа «Шуба»;- демонтаж проходной с устройством части забора с охранной сигнализацией и плоским барьером безопасности из колючей проволоки «Егоза»;- устройство крыльца с облицовкой гранитом на месте демонтированной проходной;- ремонт гранитного покрытия крыльца;- облицовка ступеней, площадок и парапетов керамогранитом спусков в подвал;- устройство поручней в спусках в подвал;- замена оконных и дверных блоков в прямках и спусках в подвал;- устройство козырьков над прямками для дождя

	и снега; - замена оцинкованных водосточных труб, карнизов, оконных отливов; - ремонт штукатурки и окрашивание стен дворового фасада здания; - устройство лотков водоотводных на отмостке здания; - демонтаж приточной установки ПЗ с воздуховодами; - ремонт помещения вентиляционной камеры; - перенос оборудования пожарной и охранной сигнализации из проходной в помещение 31 1-го этажа; - устройство молниезащиты здания; - устройство места охраны, ограждения и турникета в боковом холле.
9 Предполагаемые сроки начала и окончания строительства	2023-2026 г.
14.1 Предельная стоимость строительства	700 тыс.рублей


От заказчика

Начальник отдела капитального строительства



Д.И.Лобцов

Начальник энергоцеха МЦК




В.Е.Петрукевич

Ведущий инженер энергоцеха МЦК



А.А.Ашурков

Директор Международного центра коммутации



И.И.Киреев



От проектной организации-исполнителя

должность представителя проектной организации

подпись

инициалы, фамилия